

OFÍCIO Nº 026/2026

Bebedouro/SP, 16 de julho de 2026.

À
CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
A/C Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal
Rua Lucas Evangelista, nº 652
Bebedouro/SP

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 114/2026 – Rua Nicanor Pereira Maia, bairro Parati III.

Senhor Presidente,

O **Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro – SAAEB**, por meio de seu setor competente, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao **Requerimento nº 114/2026**, de autoria do Vereador Otávio Altobeli Yassine Manzi, prestar os esclarecimentos solicitados acerca da intervenção realizada na Rua Nicanor Pereira Maia, no bairro Parati III, e das condições da pavimentação no local.

Em resposta aos questionamentos apresentados, informa-se:

1) Por qual motivo, após o recapeamento da via, foi realizada abertura no asfalto da Rua Nicanor Pereira Maia para passagem de tubulação?

A abertura do pavimento foi necessária para a implantação de uma rede adutora destinada à distribuição de água proveniente do poço profundo localizado no bairro Pedro Paschoal. A tubulação executada realiza a interligação entre o reservatório existente nas proximidades do poço e o sistema de distribuição de água do bairro Cláudia, constituindo obra necessária à melhoria e à integração do sistema público de abastecimento, aumentando a segurança hídrica.

2) Por que, após a intervenção, o local não foi devidamente recomposto, permanecendo com valeta aberta e irregularidades na pavimentação?

Após a conclusão da implantação da tubulação, a vala foi devidamente fechada e o pavimento asfáltico foi recomposto. As irregularidades verificadas à época decorreram de deterioração superficial localizada, provocada pela exposição do reparo às

intempéries e pelas dificuldades de união entre o pavimento novo aplicado sobre a vala e o pavimento preexistente.

Portanto, não se trata de vala que tenha permanecido aberta após a execução da obra, mas de desgaste posterior ocorrido no trecho recomposto.

3) Existe programação para o fechamento definitivo da valeta e recomposição adequada do asfalto no local?

O fechamento definitivo da vala e a recomposição inicial do pavimento já haviam sido executados após a conclusão da instalação da tubulação. Diante da deterioração superficial posteriormente constatada, foi realizada nova intervenção de manutenção e recuperação localizada do pavimento, sanando totalmente o problema.

4) Qual o prazo previsto para execução dos serviços de nivelamento e alinhamento da via?

Após o recebimento da solicitação apresentada pelos moradores por meio do abaixo-assinado, o trecho foi incluído na programação de manutenção e executado no mês de junho.

5) Quais medidas emergenciais podem ser adotadas para minimizar os transtornos aos moradores até a solução definitiva?

Prejudicado pela resposta anterior.

6) Há fiscalização ou acompanhamento técnico da qualidade dos serviços executados após intervenções na malha asfáltica?

Sim. Os serviços de recomposição asfáltica são acompanhados pelo SAAEB durante sua execução e verificados por meio das medições mensais realizadas no âmbito do contrato com a empresa responsável.

O SAAEB realiza acompanhamento contínuo das condições dos pavimentos mediante vistorias de seus servidores, reclamações apresentadas pelos moradores e demais solicitações recebidas.

7) Existe protocolo ou procedimento padrão para recomposição do asfalto após obras de tubulação? Em caso positivo, por que não foi aplicado adequadamente neste caso?

Sim. As intervenções realizadas em vias pavimentadas são sucedidas pelo fechamento da vala, compactação do material de preenchimento e recomposição do revestimento asfáltico.

8) O SAAEB possui cronograma de manutenção ou correção para situações semelhantes em outras vias do município?

Sim. Todos os serviços que envolvem intervenções no pavimento asfáltico são encaminhados para inclusão na programação da empresa terceirizada responsável pela recomposição.

Também são incluídos nesse cronograma os reparos antigos que apresentem deterioração ou necessidade de recuperação, identificados por servidores do SAAEB ou comunicados pela população. A execução por definição das prioridades e as condições climáticas adequadas à aplicação do material asfáltico.

Por fim, o SAAEB esclarece que a intervenção realizada na Rua Nicanor Pereira Maia teve como finalidade a implantação de infraestrutura necessária ao sistema público de abastecimento de água e que a Autarquia adotará as providências cabíveis para a recuperação do trecho deteriorado.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

ANTÔNIO FRANCISCO ARMELIN GOMES

Presidente
SAAEB Ambiental

VINICIUS COSTA FERREIRA

Diretor
SAAEB Ambiental